
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112730-1	Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233320-8	Fundamentowanie dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa dojazdu pożarowego nr 37 w Nadleśnictwie Strzałowo
ADRES INWESTYCJI: działki: 118, 3135/1, 3147/2 obręb 0012 Krutyński Piecek gm. Piecki, 3100, 3114/1, 3125/1 obręb obręb 0011 Krutyń gm. Piecki
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Strzałowo
ADRES INWESTORA: Strzałowo 2, 11-710 Piecki

BRANŻE: drogowa

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Wykonanie powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji drogi	km	2,103		
2 d.1	KNNR 1 0104-03	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	100,000		
3 d.1	KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	100,000		
4 d.1	KNNR 1 0104-05	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	15,000		
5 d.1	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	0,050		
6 d.1	kalk. własna	Rozebranie starych płotów z żerdzi i słupów drewnianych	m	150,000		
7 d.1	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	szt	215,000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Zabezpieczenie kabla telefonicznego				
8 d.2	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	14,700		
9 d.2	KNNR 5 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3	14,700		
10 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z HDPE, dwudzielnych o średnicy 110 mm.	m	52,500		
Razem dział: Zabezpieczenie kabla telefonicznego						
3	45112730-1	Roboty ziemne w zakresie kształtowania korony drogi				
11 d.3	KNNR 1 0202-08 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowładowymi	m3	2 963,000		
12 d.3	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	127,000		
Razem dział: Roboty ziemne w zakresie kształtowania korony drogi						
4	45233320-8	Podbudowa				
13 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	15 160,75 0		
14 d.4	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	13 856,75 0		
Razem dział: Podbudowa						
5	45233220-7	Nawierzchnia				
15 d.5	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 0/31.5 gr. 15 cm	m2	12 717,75 0		
Razem dział: Nawierzchnia						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						